UF2 · Organización de la ejecución de instalaciones eléctricas

Ciclo formativo · Módulo MF1180_3 · Apuntes de clase

1. El plan general de construcción

La organización del trabajo para la ejecución de una instalación eléctrica siempre debe partir de un plan general de construcción. En este documento se recogen todas las etapas del proceso, los recursos humanos necesarios y los materiales que se van a emplear.

El plan general incluye la documentación técnica del proyecto: memoria, pliegos de condiciones, presupuesto y planos. Esta documentación sirve de guía durante toda la ejecución y permite comprobar, en cada fase, si el trabajo realizado coincide con lo previsto.

2. Documentos que componen el plan

- **Descripción detallada** de la instalación, con las características de cada circuito y de cada receptor.
- **Planos y croquis:** primero se dibuja el croquis y después los planos de conjunto y de detalle.
- **Asignación de recursos humanos** y de tareas por actividad, buscando el menor número de trabajadores capaz de terminar correctamente la instalación.
- **Acopio de materiales:** si falta material, la actividad se detiene y aumentan el plazo y el coste.

3. El plazo y el cronograma

El plazo es el tiempo del que disponemos para ejecutar la instalación y viene fijado en el contrato. El cronograma es la herramienta que permite organizar el trabajo para cumplir ese plazo: se trata de una lista de actividades con sus fechas de inicio y de fin.

Por ejemplo, en una instalación de una vivienda: la primera semana se crean los planos, la segunda se introduce el cableado, la tercera se realizan las conexiones y entre la tercera y la cuarta se instalan los mecanismos y los elementos de protección. La prevención de riesgos laborales debe estar presente durante todo el proceso, no solo en una fase.

4. Control y pruebas

El pliego de condiciones de control establece los procedimientos para verificar el avance de la obra, la calidad de la ejecución y el cumplimiento de las normas. Al finalizar se realizan las pruebas funcionales y las pruebas de aislamiento, y se levanta acta de los resultados obtenidos.